Auflistung abflusswirksamer Teilflächen

	Flächenart	Flächengröße Planung [m²]	Abflussbeiwert [-]
	Pflaster	9800	0,75
	Schotter	670	0,4
	Kunststoff	1715	0,6
	Sand	100	0,3
	Rasen	33800	0,05
	Dachfläche	4910	1,0
	Gesamt	50995	

Regenwasserabfluss		
maßgebende Regenspende r (2a,15 min) laut KOSTRA-DWD-2020	gepl. Abfluss Qgepl	
144,4	221 l/s	

Index:	Bezeichnung:	erstellt:	Datum:

Vermessungsbüro:
VB Golnik & Partner
öffentlich bestellte Vermessungsingenieure mbH
Lise-Meitner-Ring 7
18059 Rostock

Aufnahme: August/2024
Gemeinde: Elmenhorst/ Lichtenhagen
Bezugssystem Lage: ETRS 89 / UTM
Bezugssystem Höhe: DHHN 2016 (NHN)

Gemarkung: Lichtenhagen
Flur: 1
Flurstücke:

aib-Bauplanung Nord GmbH
Rosa-Luxemburg-Straße 14
18055 Rostock
Telefon: (0381) 49 62-0
e-mail: info@aib-Bauplanung.de

aib BAUPLANUNG ARCHITEKTEN • INGENIEURE

Unterschrift Planer — Datum: 00.00.0000

Phase: Vorplanung — Projektteil: XX

Bauherr/ Auftraggeber: Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen über das Amt Warnow West, Schulweg 1a, 18198 Kritzmow

Unterschrift Auftraggeber — Datum: 00.00.0000

Vorhaben: Gemeinde- und Bildungscampus Elmenhorst/Lichtenhagen

Bearbeiter: One — Maßstab: 1:500
Zeichner: Zeglin — Unterlage:

Blattbezeichnung: Lageplan - Einzugsgebiet

Datum: 22.01.2025 — Blatt-Nr.:
Projektnr.: 2024007 — F-V-EZG-P-A

D:\Jaeger\aib-Bauplanung Nord GmbH\aib Bauplanung Nord GmbH - Dokumente\2024\2024007\03_TX\01 Vorplanung\00 Zeichnungen\01 Exp DWG und PC\2025-06-16_EZG.dwg
zuletzt bearbeitet und vorgeprüft am: 17.01.2025 durch: A. Lesch